

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Кафедра Архитектуры

Объект: «Малоэтажный многоквартирный дом»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения.

21-414-1-АР

Том 3

Выполнила: Ткачук А. Ю
гр. 21-414-1
Проверила: Свешникова О.Б.

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.

Содержание тома

НГУАДИ

[illegible]

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	21-414-1-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
2	21-414-1-АР	Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения	

Согласовано:		

Взам. Инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. № подл.	
--------------	--

						21-414-1-СП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Ткачук				Состав проектной документации	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
							НГУАДИ		

Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

А. Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства.

Проектная документация разработана для строительства многоквартирного жилого дома Октябрьском районе города Новосибирска.

Номенклатура и площади внутренних помещений проектируемого здания приняты соответствии с требованиями:

СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1)

СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащита помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

Проектируемый многоквартирный жилой дом в Октябрьском районе города Новосибирска трёхсекционный, размерами осей 1-10 – 50,970 м; в осях А-И – 22,560 м

За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа.

Высота этажа в чистоте:

1, 2, 3 этажи – 2,74 м;

4 этаж секции в осях 1-4 – 2,93 м.

4 этаж секции в осях 3-7 – переменная от 3,25 и 3,89 м. до конька 6.3 м.

Лифтовые шахты монолитные железобетонные, толщиной 250 мм. Проектом предусмотрен 1 лифт для МГН грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,6 м/с., размер кабины лифта 2100x1100 мм.

Этажи выше отметки 0.000:

На первом этаже жилого дома расположены:

Входы в секции в осях 2-3, 3-4 и 7-8

Помещения на первом этаже на отм.0.000, содержат входные тамбуры, холл, лифтовые холлы, колясочные, квартиры.

2 и 3 этажи – типовые

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	4 этаж секции в осях 1-4 – 2,93 м. 4 этаж секции в осях 3-7 – переменная от 3,25 и 3,89 м. до конька 6.3 м. Лифтовые шахты монолитные железобетонные, толщиной 250 мм. Проектом предусмотрен 1 лифт для МГН грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,6 м/с., размер кабины лифта 2100х1100 мм.					
			Этажи выше отметки 0.000: На первом этаже жилого дома расположены: Входы в секции в осях 2-3, 3-4 и 7-8 Помещения на первом этаже на отм.0.000, содержат входные тамбуры, холл, лифтовые холлы, колясочные, квартиры. 2 и 3 этажи – типовые					
							Текстовая часть	Лист
								2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Кроме квартир на первом этаже расположен лифтовой холл, межквартирный коридор и общий холл. Уклон маршей лестниц принят не более 1:2, высота ступени 150 мм, ширина проступи 300 мм.

Из лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю на отм. +9.545м.

Все квартиры предусмотрены для посемейного заселения.

Все жилые помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых зданий. Без естественного освещения запроектированы санузлы, коридоры, гардеробные.

В каждой секции запроектирован один выход на лестничную клетку Л1.

Мансардный этаж занимает 460 м², остальная площадь 4 этажа – эксплуатируемая кровля. На кровле выполнены надстройки для выхода на эксплуатируемую кровлю. Вход в надстройку предусмотрен через лестничную клетку (Л1). Кровля плоская, с организованным внутренним водостоком, с парапетами по периметру высотой 2 м от поверхности кровли.

№ п/п	Наименование	Количество	Ед.изм.
1	Площадь застройки надземной части, м ²	850	м ²
2	Площадь здания	3148	м ²
	Из них:		м ²
2.1	Площадь жилых этажей	3148	м ²
2.1.1	Из них общая площадь помещений	2353	м ²
3	Количество этажей	4	шт.
4	Этажность здания	4	
5	Общая площадь квартир без понижающего коэффициента	2196	м ²
5.1	Общая площадь квартир, с учетом понижающего коэффициента 0,3	2140	м ²
6	Площадь квартир (без учета балконов и лоджий)	2116	м ²
7	Жилая площадь квартир	1183	м ²
8	Строительный объем	11740	м ³
9	Общее количество квартир (жилых помещений) / Площадь квартир без учёта балконов	20/2116	шт./м ²
9.1	3-комнатная	2/201	шт./м ²
9.2	3-комнатная студия	9/773	шт./м ²
9.3	4-комнатная студия	3/355	шт./м ²
9.4	5-комнатная студия	4/560	шт./м ²
9.5	5-комнатная	2/227	шт./м ²
10	Количество жильцов	51	чел.
11	Количество/Площадь помещений общего пользования	10/189	шт./м ²
12	Высота здания	16,56	м

Расчет площадей выполнен согласно приложению А СП 54.13330.2016
 А1.2 Площадь здания (площадь жилого здания) определяют, как сумму площадей этажей.

А.1.3 Площадь этажа измеряют между внутренними поверхностями наружных стен на уровне пола (без учета плинтусов).

Взам. Инв. №	9.3	4-комнатная студия	3/355	шт./м ²
	9.4	5-комнатная студия	4/560	шт./м ²
	9.5	5-комнатная	2/227	шт./м ²
	10	Количество жильцов	51	чел.
	11	Количество/Площадь помещений общего пользования	10/189	шт./м ²
	12	Высота здания	16,56	м

Расчет площадей выполнен согласно приложению А СП 54.13330.2016

А1.2 Площадь здания (площадь жилого здания) определяют, как сумму площадей этажей.

А.1.3 Площадь этажа измеряют между внутренними поверхностями наружных стен на уровне пола (без учета плинтусов).

						Текстовая часть	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Примечание - При устройстве на балконах, лоджиях, террасах панорамного остекления с ограждением их площадь измеряется без учета площади, занятой ограждением.

В площадь этажа включают площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.

Б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Б_1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Проектирование объекта выполнено с учетом следующих характеристик и условий:

- уровень ответственности здания II;
- степень огнестойкости здания I;
- сейсмичность (по 9-ти балльной сейсмической шкале) – 6 баллов;
- расчетная температура наружного воздуха - минус 37°C;
- класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3; Ф5.2;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- зона влажности – сухая;
- расчетная нормативная снеговая нагрузка (III район) – 150 кг/м²;
- нормативное значение ветрового давления (III район) – 38 кг/м².

Наружные стены:

- TN(A)_Несущая/самонесущая часть стен, 250 мм
- TN(A)_Клей для теплоизоляционных плит
- TN(A)_Штукатурка (базовый слой, армированный стеклотканевой сеткой)
- TN(A)_Грунтовка кварцевая
- TN(A)_Штукатурка (декоративная)
- TN_TPR_Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS
- TN(A)_Штукатурка (выравнивающий слой)
- TN(A)_Несущая/самонесущая часть стен, 250 мм
- TN(A)_Вентзазор
- TN(A)_Фасадные панели
- TN_TPR_Минераловатный утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
- TN(A)_Несущая/самонесущая часть стен, 250 мм
- TN(A)_Клей для теплоизоляционных плит
- TN(A)_Штукатурка (базовый слой, армированный стеклотканевой сеткой)
- TN(A)_Грунтовка кварцевая

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Текстовая часть	Лист
							4

- TN(A)_Штукатурка (декоративная)
- TN_TPR_Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS
- TN(A) Штукатурка (выравнивающий слой)

Наружные стены:

- TN(A)_Фасадные панели
- TN(A)_Вентзазор
- TN_TPR_Минераловатный утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
- TN(A)_ Несущая/самонесущая часть стен, 250 мм

Наружные стены:

- TN(A)_Штукатурка (декоративная)
- TN(A)_Грунтовка кварцевая
- TN(A)_Клей для теплоизоляционных плит
- TN(A)_Штукатурка (выравнивающий слой)
- TN(A)_Штукатурка (базовый слой, армированный стеклотканевой сеткой)
- TN_TPR_Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS
- TN(A)_ Несущая/самонесущая часть стен, 250 мм

Состав скатной кровли:

- TN_WPR_Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic
- TN(A)_Шаговая обрешетка, 50 мм
- TN_TPR_Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
- TN_VPR_Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
- TN(A)_Контробрешетка для создания провиса диффузорной пленки,
25 мм
- TN_TPR_Минераловатный утеплитель ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
- TN_VPR_Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
- TN(A)_Контробрешетка, 50 мм
- TN(A)_ГКЛВ, 12.5 мм
-

Состав эксплуатируемой кровли:

- TN_FIN_Террасная доска Вельвет 27х142х3000 сорт В лиственница
- TN(A)_Подсистема террасной доски
- TN(A)_Регулируемые опоры
- TN_WPR_Техноэласт ДЕКОР ЭКП
- TN_WPR_Унифлекс С
- TN_PRI_Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
- TN(A)_Лист ОСП-3
- TN_PRI_Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL
- TN_VPR_Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
- TN_TPR_Минераловатный утеплитель ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

Взам. Инв. №	Подп. и дата	Состав эксплуатируемой кровли:									

- TN_VPR_Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
- Железобетонная плита

Окна:

Для заполнения оконных проемов в наружных стенах применяются пластиковые окна ПВХ, открывающиеся вовнутрь помещений, остекленные двухкамерными стеклопакетами ОП 4М1-14-4М1-14-И4. Окна разрабатываются фирмой изготовителем по индивидуальному заказу.

Оконные блоки в помещениях здания запроектированы с открывающимися створками, кроме оконных блоков, выходящих на балконы.

Согласно ГОСТ 23166-2021 изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в жилых домах оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения.

Двери:

Двери между пожарными отсеками, в категорийных помещениях, выходы на кровлю – противопожарные по ТУ 5262-001-51740842-2005;

Двери в лифтовой холл, лестничную клетку – противопожарные по ТУ 5262-001-51740842-2005, остекленные армированным стеклом; Входные двери (в наружных стенах) – металлические, остекление - ударопрочный стеклопакетом, утепленные по ГОСТ 23747-88; Внутренние двери (входные в квартиры) – металлические.

Б_2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

На основании Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проектируемое здание имеет высокий класс энергоэффективности и соответствует требованиям энергетической эффективности, требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. В проекте приняты оптимальные архитектурные, функционально-технологические решения, которые способствуют надлежащей реализации их в строительстве.

Проект выполнен с учетом требований СП 50.13330.2012 к ограждающим конструкциям в целях обеспечения:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Текстовая часть				Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и работы технологического или бытового оборудования;
- тепловой защиты;
- защиты от переувлажнения ограждающих конструкций;
- эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
- необходимой надежности и долговечности конструкций.

Долговечность ограждающих конструкций обеспечивается применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды).

В проектных решениях предусматривается специальная энергоэффективная защита элементов конструкций. Принятые архитектурные решения удовлетворяют требованиям:

- приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания;
- удельной теплозащитной характеристике здания;
- ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года;
- теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года;
- воздухопроницаемости ограждающих конструкций;
- влажностному состоянию ограждающих конструкций;
- теплоусвоению поверхности полов;
- расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий

Б_3. Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства.

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте комплекса энергосберегающих мероприятий:

- использование в ограждающих покрытиях эффективных теплоизоляционных материалов, а именно использование двуслойной изоляции. Минераловатные плиты второго (наружного) слоя утеплителя укладываются таким образом, чтобы перекрыть стыки плит первого слоя. В этом случае удастся устранить «мостики холода» и максимально уменьшить потери тепла в здании;
- использование эффективных светопрозрачных конструкций из ПВХ профилей заполнением двухкамерными стеклопакетами с сопротивлением теплопередаче не ниже $0,8 \text{ м}^2 \cdot \text{С} / \text{Вт}$;
- выгодное расположение дома по сторонам света позволяет сосредоточить большую часть окон на юго-восточном и юго-западном направлении.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Текстовая часть	Лист
							7

Вентиляция жилой части здания запроектирована с естественным притоком и вытяжкой воздуха. Приточный воздух поступает в помещения через стеновые приточные клапаны инфильтрации воздуха с регулируемым открыванием КИВ-125 и регулируемые открывающиеся створки окон. Вытяжка осуществлена через кухни, санузлы и ванные комнаты. Для удаления воздуха применены кирпичные вертикальные каналы в строительном исполнении с подключаемыми к ним индивидуальными каналами-спутниками, в которых установлены регулируемые вытяжные решетки. Длина вертикального участка воздуховода (воздушного затвора) - не менее 2 м.

3_1. Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения.

Объект непроизводственного назначения.

3_2. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения.

Номенклатура, компоновка и площади помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения приняты в соответствии с техническим заданием, концепцией и габаритными параметрами размещаемого оборудования в технических помещениях. Конструкции стен и перегородок определены технологическими, теплотехническими требованиями и требованиями пожарной безопасности. В соответствии с СП 4.13130.2013 п. 5.1.2. помещения пожароопасных категорий отделены от других помещения и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа. В каждой секции предусмотрено помещение колясочной для хранения детских колясок, кресел-колясок для МГН, велосипедов, самокатов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Текстовая часть	Лист
										10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					



Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
101			
1.13	Прихожая	18 м²	
1.14	С/у	3 м²	
1.15	Спальня	18 м²	
1.16	Гостиная	18 м²	
1.17	Спальня	14 м²	
1.18	Кухня	15 м²	
1.19	Душевая	4 м²	
1.20	Гардероб	4 м²	
1.21	Кладовая	2 м²	

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
104			
1.39	Прихожая	9 м²	
1.40	Душевая	6 м²	
1.41	Кладовая	4 м²	
1.42	Гостиная	16 м²	
1.43	Спальня	19 м²	
1.44	Кухня	10 м²	
1.45	Спальня	10 м²	
1.46	Кабинет	6 м²	
1.47	С/у	4 м²	
1.48	Гардероб	3 м²	
4.30	Коридор	14 м²	

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
105			
1.49	Прихожая	11 м²	
1.50	Гардероб	4 м²	
1.51	Гостиная-кухня	23 м²	
1.52	Детская	9 м²	
1.53	Спальня	11 м²	
1.54	С/у	6 м²	
1.55	Уборная	3 м²	

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
ПОП			
1.12	Колясочная	10 м²	
1.01	Тамбур	4 м²	
1.13	Лестничная клетка	20 м²	
1.02	Двойной тамбур	13 м²	
1.03	Лестничная клетка	16 м²	
1.04	Колясочная	9 м²	
1.05	Тамбур	6 м²	
1.06	Колясочная	6 м²	
1.07	Лестничная клетка	17 м²	
1.08	Коридор	15 м²	
1.09	Холл	88 м²	
1.10	Коридор	8 м²	
1.11	Коридор	4 м²	

102			
1.22	Прихожая	9 м²	
1.23	Кухня-ниша	9 м²	
1.24	Спальня	11 м²	
1.25	Детская	10 м²	
1.26	Кабинет	6 м²	
1.27	Гостиная	13 м²	
1.21	С/у	4 м²	

103			
1.28	Прихожая	15 м²	
1.29	Душевая	4 м²	
1.30	Гардероб	5 м²	
1.31	Мастер-спальня	16 м²	
1.32	Кабинет	12 м²	
1.33	Спальня	15 м²	
1.34	Детская	27 м²	
1.35	Гостиная-кухня	47 м²	
1.36	Гардероб	3 м²	
1.37	С/у	4 м²	
1.38	Кладовая	3 м²	
1.56	Помещение	3 м²	

							21-414-1 АР.ГЧ			
							Малозэтажны многаквартирны дом на ул. Рябиновая			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Малозэтажны многаквартирны дом	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.							П	1	8
							План 1-го этажа	НГУАДИ		



2.01	Кухня	13 м ²	
2.02	Гостиная	16 м ²	
2.03	Кухня	10 м ²	
2.04	Детская	10 м ²	
2.05	Кабинет	6 м ²	
2.06	Гардероб	3 м ²	
2.07	Спальня	19 м ²	
2.08	С/у	6 м ²	
2.09	Душевая	4 м ²	
2.10	Кладовая	4 м ²	
2.11	Коридор	23 м ²	
2.12	Балкон	18 м ²	

2.13	Гостиная-кухня	23 м ²	
2.14	Детская	9 м ²	
2.15	Спальня	11 м ²	
2.16	Гардероб	4 м ²	
2.17	С/у	6 м ²	
2.18	Уборная	2 м ²	
2.19	Кладовая	2 м ²	
2.20	Прихожая	7 м ²	
2.21	Коридор	8 м ²	

2.59	Спальня	18 м²	
2.60	Детская	10 м²	
2.61	Прихожая	6 м²	
2.62	Гостиная-кухня	22 м²	
2.63	Кладовая	3 м²	
2.64	С/у	4 м²	
2.65	Балкон	11 м²	


Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
-----------------	--------------	-------------	----------------

2.24	Прихожая	8 м ²	
2.25	С/у	4 м ²	
2.26	Спальня	27 м ²	
2.27	Кабинет	12 м ²	
2.28	Кладовая	3 м ²	
2.29	Детская	16 м ²	
2.30	Спальня	16 м ²	
2.31	Гардероб	5 м ²	
2.32	Гардероб	3 м ²	
2.33	Кабинет	16 м ²	
2.34	Уборная	3 м ²	
2.35	Гардероб	3 м ²	
2.36	С/у	3 м ²	
2.37	Коридор	18 м ²	
2.38	Балкон	5 м ²	

2.46	Спальня	19 м ²	
2.47	Детская	14 м ²	
2.48	Кладовая	2 м ²	
2.49	Гардероб	4 м ²	
2.50	Кабинет	12 м ²	
2.51	Кладовая	2 м ²	
2.52	Прихожая	11 м ²	
2.53	Кухня	15 м ²	
2.54	С/у	4 м ²	
2.55	С/у	2 м ²	
2.56	Коридор	15 м ²	
2.57	Гостиная	26 м ²	
2.58	Балкон	7 м ²	

2.39	Гостиная-кухня	38 м²	
2.40	Детская	22 м²	
2.41	Гардероб	5 м²	
2.42	Спальня	30 м²	
2.43	Прихожая	19 м²	
2.44	С/у	8 м²	
2.45	С/у	4 м²	


						21-414-1 АР.ГЧ				
						Малоэтажный многоквартирный дом на ул. Рябиновая				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработала Ткачук А.Ю.						Малоэтажный многоквартирный дом		Стадия	Лист	Листов
								П	2	8
						План 3, 4 этажей		НГУАДИ		




							21-414-1 АР.ГЧ			
							Малозэтажны многоквартирный дом на ул. Рябиновая			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Малозэтажны многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
Разработала Ткачук А.Ю.								П	4	8
							План кровли	НГУАДИ		




							21-414-1 АР.ГЧ			
							Малозэтажны многоквартирный дом на ул. Рябиновая			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Малозэтажны многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.							П	5	8
							Фасады в осях 10-1	НГУАДИ		




							21-414-1 АР.ГЧ			
							Малозэтажны многоквартирный дом на ул. Рябиновая			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Малозэтажны многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.							П	6	8
							Фасады в осях 1-10		НГУАДИ	



							21-414-1 АР.ГЧ			
							Малозэтажны многоквартирный дом на ул. Рябиновая			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Малозэтажны многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
Разработала Ткачук А.Ю.								П	7	8
							Фасады в осях А-И, И-А	НГУАДИ		



						21-414-1 АР.ГЧ			
						Малозэтажны многоквартирный дом на ул. Рябиновая			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Малозэтажны многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
Разработала	Ткачук А.Ю.						П	8	8
						Разрез 1-1	НГУАДИ		



						21-414-1 АР.ГЧ			
						Малозэтажный многоквартирный дом на ул. Рябиновая			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Малозэтажный многоквартирный дом	Стадия	Лист	Листов
Разработала		Ткачук А.Ю.					П	9	8
						Разрез 2-2	НГУАДИ		